

**Приложение 1**

**Количествена сметка към Програма за планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца за 2018 г.**

<b>Наименование на видовете работа</b>		<b>мярка</b>	<b>колич.</b>
<b>ОБЩИНА БОРОВАН</b>			
<b>Обект 1: Участък от р. Скът - преди регулацията на с. Нивянин, дължина - около 500 м.</b>			
1.	Изкореняване на единични дървета с диаметър 20 см	бр.	100
2.	Механизирано изгребване на наносни отложения в коритото на реката	куб. м	700
3.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	740
<b>Обект 2: Участък от р. Скът - след регулацията на с. Нивянин, дължина - около 600 м.</b>			
1.	Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см	кв. м	500
2.	Изкореняване на единични дървета с диаметър 20 - 25 см	бр.	35
3.	Механизирано изгребване на наносни отложения в коритото на реката	куб. м	200
4.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	220
<b>ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА</b>			
<b>Обект 1: Участък от р. Гостиля - след регулацията на с. Търнак - около дължина около 600 м.</b>			
1.	Механизиран изкоп и преместване на 100 м на наносни отложения с булдозер	куб. м	500
2.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	500
<b>Обект 2: Участък от р. Скът - източната част на гр. Бяла Слатина - от бившия ж.п. мост - дължина около 2500 м.</b>			
1.	Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см - по 1 м от двата бряга на речното корито	кв. м	5000
2.	Механизирано изгребване на наносни отложения в коритото на реката	куб. м	1500
3.	Изкореняване на единични дървета с диаметър 20 - 25 см	бр.	50
4.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	1520
<b>Обект 3: Участък от р. Скът - землището на с. Комарево, след моста - дължина около 600 м.</b>			
1.	Изкореняване на единични дървета с диаметър 20 -25 см	бр.	50
2.	Механизирано изгребване на наносни отложения в коритото на реката.	куб. м	500
3.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	520
<b>ОБЩИНА ВРАЦА</b>			
<b>Обект 1: Участък от р. Бистрешка до вливането ѝ в р. Лева - от моста на изхода на кв. Бистрец - дължина около 1000 м.</b>			
1.	Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дървета до 10 см по 1 м. от двете страни на речното корито	кв. м	1800
2.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	15

<b>Обект 2: Участък от р. Въртешница - землището на с. Бели извор, преди началото на населеното място - дължина около 60 - 70 м.</b>			
1.	Изкореняване на единични дървета с диаметър 10 см	кв. м	20
2.	Изготвяне на проект за изземване на наносни отложения	бр.	1
3.	Изземване на острови с наносни отложения от коритото на реката	куб. м	500
4.	Издаване на разрешително за изземване на наносни отложения от БДДР – Плевен	бр.	1
5.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	505
<b>Обект 3: Участък от р. Лева - землището на с. Власатица на изхода на населеното място в посока с. Лиляче (до футболното игрище) - дължина по 500 м. от двете страни на моста</b>			
1.	Изготвяне на проект за изземване на наносни отложения	бр.	1
2.	Изземване на наносни отложения материал от коритото на реката	куб. м	700
3.	Издаване на разрешително за изземване на наносни отложения от БДДР – Плевен	бр.	1
4.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	700
<b>Обект 4: Участък от р. Рибине - землището на с. Девене, след 500-метровата зона на яз. "Девене" - дължина 1500 м.</b>			
1.	Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на речното корито	кв. м	3000
2.	Изкореняване на единични дървета с диаметър 50 см	бр.	1
3.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	1000
<b>Обект 5: Участък от р. Скът - землището на с. Голямо Пещене - дължина около 500 м.</b>			
1.	Сеч на единични дървета с диаметър 20 - 25 см	бр.	22
2.	Ръчно изгребване на наносни отложения в коритото на реката	куб. м	200
3.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	210
<b>ОБЩИНА КРИВОДОЛ</b>			
<b>Обект 1: Участък от р. Ботуня - при моста на път II-101 Криводол – Бойчиновци на изхода от гр. Криводол - дължина около 100 м.</b>			
1.	Изготвяне на проект за премахване на временен мост	бр.	1
2.	Изготвяне на проект за изземване на наносни отложения	бр.	1
3.	Издаване на разрешително за изземване на наносни отложения от БДДР – Плевен	бр.	1
4.	Изземване на остров с наносни отложения (механизирано)	куб. м	200
5.	Изземване на остров с нанос от земна маса (механизирано)	куб. м	200
6.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	400
<b>ОБЩИНА МИЗИЯ</b>			
<b>Обект 1: Участък от р. Скът - преди регулацията на гр. Мизия, при бента - дължина около 600 м.</b>			
1.	Изготвяне на технически проект за определяне коти на водния стоеж, които да осигурят нормалния отток на реката и за определяне обема на наносните отложения, които да се изземат	бр.	1

<b>ОБЩИНА РОМАН</b>			
<b>Обект 1: Участък от р. Курновска - преди и след моста при гара Струпец, където р. Курновска се влива в р. Искър - дължина около 50 м.</b>			
1.	Изкореняване на единични дървета с диаметър 20 - 25 см	бр.	3
2.	Изгребване на остров от земна маса преди моста	куб. м	20
3.	Изземване на остров с наносни отложения в коритото на р. Искър	куб. м	150
4.	Изготвяне на проект за изземване на наносни отложения	бр.	1
5.	Издаване на разрешително за изземване на наносни отложения от БДДР – Плевен	бр.	1
6.	Товарене на транспорт с багер и извозване	куб. м	170

Забележка: Участникът може да представи един проект за всички речни участъци